

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Rudka

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Rozebranie starej instal. wod. kan. i wykonanie nowych rurociągów	
1. KNR 4-02 0235-0600 Demontaż umywalki Jednostka: 1 kpl	2,0000
2	2,0000
2. KNR 4-02 0235-0800 Demontaż ustępu z miską fajansową Jednostka: 1 kpl	2,0000
2	2,0000
3. KNR 4-02 0132-0100 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000
4. KNR 4-02 0133-0100 Demontaż zaworu przelotowego o średnicach 15-20mm - zawór ustępu Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000
5. KNR 4-02 0114-0200 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm Jednostka: 1 m	8,0000
8	8,0000
6. KNR 4-02 0114-0100 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm Jednostka: 1 m	12,0000
12	12,0000
7. KNR 4-02 0144-0100 Demontaż bojlera o pojemności 100-300dm ³ Jednostka: 1 szt	1,0000
1	1,0000
8. KNR 4-01W 0208-0200 Przebicie otworów w elementach z betonu o pow. 0,05 m ² . Żwirowego o gr. do 20 cm (stropy i ściany) Jednostka: 1 szt	6,0000
6	6,0000
9. KNNR 4 0207-0100 Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg z PVC opołączeniach na wcisk średnicy 50mm Jednostka: 100 m	0,0800
8	8,0000

Opis robót	Ilość robót
10. KNNR 4 0211-0100 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC wciskanych - średnica 50 mm Jednostka: szt	4,0000
4	4,0000
11. KNNR 4 0203-0300 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC opołączeniach na wcisk średnicy 110mm Jednostka: 100 m	0,0600
6	6,0000
12. KNNR 4 0211-0800 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC średnicy 110mm, klejonych Jednostka: 1 szt	3,0000
3	3,0000
13. KNNR 4 0404-0100 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm Jednostka: 100 m	0,2500
25	25,0000
14. KNNR 4 0404-0200 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm Jednostka: 100 m	0,2000
20	20,0000
15. KNNR 4 0116-0100 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy zew. 16 mm Jednostka: szt	7,0000
7	7,0000
16. KNNR 4 0126-0400 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych. Próba instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średn. nom. do 65 mm Jednostka: m	45,0000
45	45,0000
17. KNR 0-34 0101-0200 Izolacja rurociągów średnicy 28-35mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubości 6mm (E) Jednostka: 100 m	0,4000
40	40,0000
18. KNR 4-01W 0324-0200 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach krater wentylacyjnych oraz w posadzce (analogia) Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000
Dział nr 2. Rrooty budowlane remontowe	
19. KNR 4-01 0323-0500 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych Jednostka: 1 szt	6,0000
6	6,0000

Opis robót	Ilość robót
20. KNR 2-02 0815-0500 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: 1 m2	8,9760 8,9760
21. KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: 1 m2	8,9760 8,976
22. KNR 4-01W 0353-0700 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2 Jednostka: 1 szt	1,0000 1,0000
23. KNR 4-01W 0348-0200 Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej Jednostka: 1 m3	0,4320 0,9*2.0*0.24 0,4320
24. KNR 4-01W 0306-0600 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian. Przymurowanie ścianek na zaprawie cementowej. grub.1 cegły Jednostka: 1 m2	1,8000 0.9*2.0 1,8000
25. KNR 2-02 1016-0400 Ościeżnice drzwiowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych typu FD7w, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową - drewniane analogia Jednostka: 1 szt	1,0000 1 1,0000
Dział nr 3. STOLARKA DRZWIOWA	
26. KNR 2-02 1017-0200 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o pow.ponad 1,60 m2 - bez futryn Jednostka: 1 m2	3,6000 0.9*2.0*2 3,6000
27. KNR 2-02 1017-0200 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o pow.ponad 1,60 m2 z futryną Jednostka: 1 m2	1,8000 0.9*2.0 1,8000