

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowego cmentarza parafialnego w Rudce - Etap II
ADRES INWESTYCJI : 17-123 Rudka ul. Olendzka
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce
ADRES INWESTORA : 17-123 Rudka ul. Ks. M. Badowskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Antoni Makarewicz
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2024

WYKONAWCA :


INWESTOR :

**PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE**

Data opracowania 06.05.2024
Antoni Makarewicz
ul. Waszyngtona 12 lok. 409, 15-269 Białystok
NIP 542 183 50 58 REGON 05 03 07 596
tel. 502 183 888 e-mail: amakar@op.pl

Data zatwierdzenia

mgr inż. arch. Antoni Makarewicz
uprawniony projektant
specjalności architektonicznej
B/87/78 PD-0104



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza parafialnego w Rudce

- Etap II

1.Oczyszczenie oryginalnego muru z nalotów i nawarstwień

2.Usunięcie zapraw skażonych i cementowych

3.Uzupełnienie ubytków w ceglach i spoinach

4.Odkopanie fragmentów muru

5.Wyprofilowanie spadków terenu od muru

Długość muru 122m i 118m

Wysokość 1-1,4 i 1,4-1,6m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Remont ogrodzenia murowanego odcinki A-D i B-C			
1	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A)	m ²		
d.1	0109-01	118,0*1,6*2+122,0*1,4*2	m ²	719,200	
				RAZEM	719,200
2	KNR 19-01	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu	msc		
d.1	0313-01	100	msc	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
d.1	0314-02	50	msc	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 19-01	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, główka - naprawa ścian	szt.		
d.1	0331-01	0,1*719,2*52	szt.	3 739,840	
				RAZEM	3 739,840
5	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2	m ²		
d.1	0325-02	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 19-01	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0107-04	(122,0+118,0)*2*1,0*2	m ²	960,000	
				RAZEM	960,000
7	KNR 19-01	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią	m ²		
d.1	0107-02	52*2,13*2*1,0	m ²	221,520	
				RAZEM	221,520