

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowego cmentarza parafialnego w Rudce - Etap I
ADRES INWESTYCJI : 17-123 Rudka ul. Olendzka
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce
ADRES INWESTORA : 17-123 Rudka ul. Ks. M. Badowskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Antoni Makarewicz
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2024

**PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE**
Antoni Makarewicz
ul. Waszyngtona 12 lok. 409, 15-269 Białystok
NIP 542 183 50 58 REGON 05 03 07 596
tel. 502 183 888 e-mail: amakar@op.pl

Data zatwierdzenia


mgr inż. arch. Antoni Makarewicz
uprawniony projektant
specjalności architektonicznej
Bi 87/78 PD-0104

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza parafialnego w Rudce

- Etap I

1.Oczyszczenie oryginalnego muru z nalotów i nawarstwień

2.Przemurowanie zniszczonych fragmentów ogrodzenia

3.Usunięcie zapraw skażonych i cementowych

4.Uzupełnienie ubytków w ceglach i spoinach

5.Wyprofilowanie spadków terenu od muru

Długość muru 2 x130m

Wysokość 1-1,4 i 1,4-1,6m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Remont ogrodzenia murowanego odcimki A-D i B-C			
1	KNR 7-12 d.1 0109-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) (130,0-1,0)*1,6*2+(130,0-3,2-1,0)*1,4*2+3,2*2,0*2+1,4*1,0*2*2	m ² m ²	783,440	
				RAZEM	783,440
2	KNR 19-01 d.1 0339-02 analogia	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły - PRZEMUROWANIE USZKODZONYCH I POCHYLONYCH FRAGMENTÓW 1,4*2,0+13*1,0*2,0+1,6*2,0*4	m ² m ²	41,600	
				RAZEM	41,600
3	KNR 19-01 d.1 0313-01	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu 100	msc msc	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNR 19-01 d.1 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 50	msc msc	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 7-12 d.1 0103-02 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 19-01 d.1 0331-01 analogia	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, główka - naprawa ścian 0,1*765,04*52	szt. szt.	3 978,208	
				RAZEM	3 978,208
7	KNR 19-01 d.1 0325-02	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNR 19-01 d.1 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III 130*2*1,0*2	m ² m ²	520,000	
				RAZEM	520,000
9	KNR 19-01 d.1 1311-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych 3,2*2,0*2+1,4*1,0*2*2	m ² m ²	18,400	
				RAZEM	18,400