
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowego cmentarza parafialnego w Rudce - Etap II
ADRES INWESTYCJI : 17-123 Rudka ul. Olendzka
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce
ADRES INWESTORA : 17-123 Rudka ul. Ks. M. Bądowskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Antoni Makarewicz
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2024


WYKONAWCA :

INWESTOR :

**PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE**
Antoni Makarewicz
Data opracowania 06.05.2024
ul. Waszyngtona 12 lok. 409, 15-269 Białystok
NIP 542 183 50 58 REGON 05 03 07 596
tel. 502 183 888 e-mail: amakar@op.pl

Data zatwierdzenia

mgr inż. arch. Antoni Makarewicz
uprawniony projektant
specjalności architektonicznej
B/87/78 PD-0104



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza parafialnego w Rudce

- Etap II

1.Oczyszczenie oryginalnego muru z nalotów i nawarstwień

2.Usunięcie zapraw skażonych i cementowych

3.Uzupełnienie ubytków w ceglach i spoinach

4.Odkopanie fragmentów muru

5.Wyprofilowanie spadków terenu od muru

Długość muru 122m i 118m

Wysokość 1-1,4 i 1,4-1,6m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Remont ogrodzenia murowanego odcimki A, B, i C - D			
1	KNR 7-12 d.1 0109-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) 118,0*1,6*2+122,0*1,4*2	m ² m ²	719,200	
				RAZEM	719,200
2	KNR 19-01 d.1 0313-01	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu 100	msc msc	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 19-01 d.1 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 50	msc msc	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 19-01 d.1 0331-01 analogia	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, główka - naprawa ścian 0,1*719,2*52	szl. szl.	3 739,840	
				RAZEM	3 739,840
5	KNR 19-01 d.1 0325-02	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 19-01 d.1 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III (122,0+118,0)*2*1,0*2	m ² m ²	960,000	
				RAZEM	960,000
7	KNR 19-01 d.1 0107-02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią 52*2,13*2*1,0	m ² m ²	221,520	
				RAZEM	221,520

