
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
77300000-3 Usługi ogrodnicze

NAZWA INWESTYCJI: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej w Rudce
ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, ul. Szkolna 2, 17-123 Rudka
INWESTOR: Gmina Rudka
ADRES INWESTORA: ul. Brańska 13, 17-123 Rudka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż.architekt krajobrazu Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2011-09-15

UWAGA: Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej powinien zapoznać się z warunkami terenowymi oraz całością dokumentacji w celu dokładnej analizy zakresu prac i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania - wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz oczekiwań Zamawiającego, a nie przewidzianych w przedmiarze robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawcze			
1	kalk. własna	Prace projektowe, obsługa inwestycji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45112723-9	Montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia (z kosztami zakupu)			
2	kalk. własna	Zestaw tematyczny pociąg z wagonem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Linarium typu np. 'Hati'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Zestaw zabawowy typu np. 'Bartek' ze zjeżdżalnią, mostkami, przepłotniami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Huśtawka podwójna, siedziska deseczki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Huśtawka na sprężynie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Bujak sprężynowiec	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Ławka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Tablica z regulaminem wg. wytycznych programu "Radosna Szkoła"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45233250-6	Wykonanie nawierzchni			
11	KNR 2-31 d.3 0101-07 0101 -08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm	m2		
		184	m2	184,000	
				RAZEM	184,000
12	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		184	m2	184,000	
				RAZEM	184,000
14 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		184	m2	184,000	
				RAZEM	184,000
15 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wsp.0,625=5cm Krotność = 0,625	m2		
		184	m2	184,000	
				RAZEM	184,000
16 d.3	kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urzędzeń - POMARAŃCZOWA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
17 d.3	kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urzędzeń - NIEBIESKA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
4	77300000-3	ROBOTY OGRODNICZE			
18 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - analogia: regeneracja	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000